



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già Provincia Regionale di Ragusa

OGGETTO:

**Manutenzione straordinaria nella rete viaria del Comparto
Ovest - Decreto MIT n.49/2018 - Annualità 2022
CUP: F87H18003110001**

Elaborato n.

7

COMPUTO METRICO di massima

Scala: varie

Data

Progettista
geom. Rosario Massari
.....

Progetto approvato con provvedimento del R.U.P.
prot. _____ del _____

Responsabile Unico del Procedimento
geom Vincenzo Ottaviano
.....

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	SP n. 1 "Acate - Dirillo" (SpCat 1)							
1 01/03/2019	Voce riservata!!!							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
2 AP.01.07.01 13/12/2022	Pulitura di margini stradali quali banchine e/o cunette in terra o calcestruzzo, comunque conformate e di larghezza fino a mt.1,50 compreso lo sfalcio di erbe, rovi e infestanti di ... l conferimento in discarica e per l'analisi preventiva per la caratterizzazione del materiale da conferire in discarica. Tratto al km 5+000		150,00			150,00		
	Tratto terminale dal km 7+000 circa Inizio e fine tratto	2,00	350,00			700,00		
	SOMMANO ml					850,00	2,30	1'955,00
3 01.04.01.002 13/12/2022	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere de ... a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito extraurbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi Tratto al km 5+000 circa Inizio e fine tratto	2,00	3,00	8,500		51,00		
	Tratto terminale dal km 7+000 circa Inizio e fine tratto	2,00	3,00	8,500		51,00		
	SOMMANO m²					102,00	4,62	471,24
4 01.04.02.002 13/12/2022	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori maggi ... , dei materiali predetti. in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm Tratto al km 5+000 circa Inizio e fine tratto	2,00	3,00	8,500	2,000	102,00		
	Tratto terminale dal km 7+000 circa Inizio e fine tratto	2,00	3,00	8,500	2,000	102,00		
	SOMMANO m²					204,00	1,38	281,52
5 01.04.03 13/12/2022	Irruvimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risulta, l'onere dell ... uvidita, escluso solo il trasporto a discarica del materiale di risulta. - per ogni m² e per uno spessore medio di 20 mm Tratto al km 5+000		150,00	8,500		1'275,00		
	Tratto terminale dal km 7+000 circa		350,00	8,500		2'975,00		
	SOMMANO m²					4'250,00	3,68	15'640,00
6 01.02.05.001 13/12/2022	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano Tratto al km 5+000 circa Vedi voce n° 3 [m² 102.00] Vedi voce n° 5 [m² 4 250.00]	20,00 20,00		0,050 0,015		102,00 1'275,00		
	A R I P O R T A R E					1'377,00		18'347,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'377,00		18'347,76
	SOMMANO m³ x km					1'377,00	0,65	895,05
7 AP.06.01.03 13/12/2022	Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), confezionato a caldo in centr ... er la pesatura del materiale in idonea pesa (pubblica o privata) a cura dell'Impresa e accettata dalla Direzione Lavori. Tratto terminale dal km 7+000 circa - ricarica per risagompendenze					20,00		
	SOMMANO t					20,00	144,50	2'890,00
8 06.01.05.001 13/12/2022	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F ex ... 8% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore Tratto al km 5+000							
	Tratto terminale dal km 7+000 circa		150,00	8,500	5,000	6'375,00		
			350,00	8,500	5,000	14'875,00		
	SOMMANO m²/cm					21'250,00	2,73	58'012,50
	Parziale SP n. 1 "Acate - Dirillo" (SpCat 1) euro							80'145,31
	A R I P O R T A R E							80'145,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							80'145,31
9 AP.01.07.01 13/12/2022	SP n.3 "Sottochiaramonte - Acate" (SpCat 2) Pulitura di margini stradali quali banchine e/o cunette in terra o calcestruzzo, comunque conformate e di larghezza fino a mt.1,50 compreso lo sfalcio di erbe, rovi e infestanti di ... l conferimento in discarica e per l'analisi preventiva per la caratterizzazione del materiale da conferire in discarica. Tratto dal km 12+700	2,00	500,00			1'000,00		
	SOMMANO ml					1'000,00	2,30	2'300,00
10 01.04.02.002 13/12/2022	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori maggi ... , dei materiali predetti. in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm Tratto al km 12+700 circa Inizio e fine tratto	2,00	3,00	8,500		51,00		
	SOMMANO m²					51,00	1,38	70,38
11 01.04.02.002 13/12/2022	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori maggi ... , dei materiali predetti. in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm Tratto al km 12+700 circa Inizio e fine tratto	2,00	3,00	8,500	2,000	102,00		
	SOMMANO m²					102,00	1,38	140,76
12 01.04.03 13/12/2022	Irruvimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risulta, l'onere dell ... uvidita, escluso solo il trasporto a discarica del materiale di risulta. - per ogni m² e per uno spessore medio di 20 mm Tratto al km 12+700 circa		500,00	8,500		4'250,00		
	SOMMANO m²					4'250,00	3,68	15'640,00
13 01.02.05.001 13/12/2022	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano Tratto dal km 12+700 circa Vedi voce n° 10 [m² 51.00] Vedi voce n° 12 [m² 4 250.00]	20,00 20,00		0,050 0,015		51,00 1'275,00		
	SOMMANO m³ x km					1'326,00	0,65	861,90
14 AP.06.01.04 13/12/2022	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd ... r la pesatura del materiale in idonea pesa (pubblica o privata) a cura dell'Impresa e accettata dalla Direzione Lavori. Tratto dal km 12+700 per risagoma pendenze tasversali					15,00		
	SOMMANO t					15,00	141,00	2'115,00
	A R I P O R T A R E							101'273,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							101'273,35
15 06.01.05.001 13/12/2022	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F ex ... 8% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore Tratto dal km 12+700		500,00	8,500	5,000	21'250,00		
	SOMMANO m²/cm					21'250,00	2,73	58'012,50
	Parziale SP n.3 "Sottochiaramonte - Acate" (SpCat 2) euro							79'140,54
	A R I P O R T A R E							159'285,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							159'285,85
	SP n. 1 "Acate - Dirillo" (SpCat 1)							
16 AP.06.06.04. 01 13/12/2022	Realizzazione di fasce, scritte, etc. per segnaletica stradale orizzontale, compreso nel prezzo la fornitura e l'impiego di vernice acrilica rifrangente (kg.1,00 x mq.) con doppia ... mpreso nel prezzo l'onere del tracciamento ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Tratto dal km 5+000 (H/peso=(0,20+0,15+0,20)) Tratto terminale dal km 7+000 circa (H/peso=(0,20+0,15+0,20)) Fasce di arresto		150,00		0,550	82,50		
			350,00		0,550	192,50		
			6,00	0,500		3,00		
	SOMMANO mq					278,00	16,00	4'448,00
17 AP.07.05 13/12/2022	Rimozione di cartello stradale fino a mq.1,50. Il prezzo è comprensivo del trasporto fino ai magazzini dell'Amministrazione km 6+160 dx - art 86 doppia curva - art 83 estesa km 6+170 sx - art 86 curva km 6+180 dx - art 85 dosso km 6+250 dx - art 93 - art 116 km 6+540 dx - art 86 - curva km 7+100 sx - art 93 - art. 116					2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	8,00	72,00
18 AP.06.07.01 13/12/2022	Fornitura di cartello stradale fino a mq.1,50, avente supporto in alluminio non inferiore a 25 dm./mm. che dovrà aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica ... 5/95, n. 1584 e s. m.i., compreso dei necessari attacchi per il collocamento a pali antirotazione del diametro di 60 mm. km 6+160 dx - art 86 doppia curva - art 83 estesa km 6+170 sx - art 86 curva km 6+180 dx - art 85 dosso km 6+250 dx - art 93 - art 116 km 6+540 dx - art 86 - curva km 7+100 sx - art 93 - art. 116	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	0,41 0,64 0,41 0,41 0,41 0,64 0,41 0,41 0,41 0,64			0,41 0,64 0,41 0,41 0,41 0,64 0,41 0,41 0,41 0,64		
	SOMMANO Mq					4,38	252,00	1'103,76
19 AP.07.03 13/12/2022	Montaggio di cartelli e/o targhe stradali su pali di sostegno fino a mq.1,50 escluso accessori di montaggio e la stessa targa da compensarsi a parte km 6+160 dx - art 86 doppia curva - art 83 estesa km 6+170 sx - art 86 curva km 6+180 dx - art 85 dosso km 6+250 dx - art 93 - art 116 km 6+540 dx - art 86 - curva km 7+100 sx - art 93 - art. 116					2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	8,00	72,00
	Parziale SP n. 1 "Acate - Dirillo" (SpCat 1) euro							5'695,76
	A R I P O R T A R E							164'981,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							164'981,61
	SP n.3 "Sottochiaromonte - Acate" (SpCat 2)							
20 AP.06.06.04. 01 13/12/2022	Realizzazione di fasce, scritte, etc. per segnaletica stradale orizzontale, compreso nel prezzo la fornitura e l'impiego di vernice acrilica rifrangente (kg.1,00 x mq.) con doppia ... mpreso nel prezzo l'onere del tracciamento ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Tratto al km 12+700 circa (H/peso=(0,20+0,15+0,20))		500,00		0,550	275,00		
	SOMMANO mq					275,00	16,00	4'400,00
21 01.01.05.001 14/12/2022	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamen ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW Formazione cunette tratti vari		200,00	0,800	0,250	40,00		
	SOMMANO m³					40,00	5,87	234,80
22 03.02.03 14/12/2022	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizz ... il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. Formazione cunette tratti vari		200,00		0,200	40,00		
	SOMMANO m²					40,00	38,59	1'543,60
23 03.01.01.009 14/12/2022	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratur ... tarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in elevazione lavori stradali con C 20/25 Formazione cunette tratti vari (H/peso=(0,25+0,20)/2)		200,00	0,800	0,225	36,00		
	SOMMANO m³					36,00	184,78	6'652,08
	Parziale SP n.3 "Sottochiaromonte - Acate" (SpCat 2) euro							12'830,48
	A R I P O R T A R E							177'812,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							177'812,09
24 AP.01.07.01 13/12/2022	SP n.5 "Vittoria - Cannamellito - Pantaleo" (SpCat 3) Pulitura di margini stradali quali banchine e/o cunette in terra o calcestruzzo, comunque conformate e di larghezza fino a mt.1,50 compreso lo sfalcio di erbe, rovi e infestanti di ... l conferimento in discarica e per l'analisi preventiva per la caratterizzazione del materiale da conferire in discarica. Tratti vari dal km 8+400 al km 10+000 circa	2,00	800,00			1'600,00		
	SOMMANO ml					1'600,00	2,30	3'680,00
25 01.04.02.002 13/12/2022	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori maggi ... , dei materiali predetti. in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm Tratti vari dal km 0+800 al km 2+100 e dal km 8+400 al km 10+000 (par.ug.=2*3)	6,00	3,00	8,000		144,00		
	SOMMANO m²					144,00	1,38	198,72
26 01.04.02.002 13/12/2022	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori maggi ... , dei materiali predetti. in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm Tratti vari dal km 0+800 al km 2+100 e dal km 8+400 al km 10+000 (par.ug.=2,00*3)	6,00	3,00	8,000	2,000	288,00		
	SOMMANO m²					288,00	1,38	397,44
27 01.04.03 13/12/2022	Irruvimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risulta, l'onere dell ... uvidita, escluso solo il trasporto a discarica del materiale di risulta. - per ogni m² e per uno spessore medio di 20 mm Tratti vari dal km 0+800 al km 2+100 e dal km 8+400 al km 10+000		800,00	8,000		6'400,00		
	SOMMANO m²					6'400,00	3,68	23'552,00
28 01.02.05.001 13/12/2022	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano Vedi voce n° 25 [m² 144.00] Vedi voce n° 27 [m² 6 400.00]	20,00 20,00		0,050 0,015		144,00 1'920,00		
	SOMMANO m³ x km					2'064,00	0,65	1'341,60
29 AP.06.01.04 13/12/2022	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd ... r la pesatura del materiale in idonea pesa (pubblica o privata) a cura dell'Impresa e accettata dalla Direzione Lavori. Tratti vari dal km 0+800 al km 2+100 e dal km 8+400 al km 10+000					30,00		
	A R I P O R T A R E					30,00		206'981,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					30,00		206'981,85
	SOMMANO t					30,00	141,00	4'230,00
30 06.01.05.001 13/12/2022	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F ex ... 8% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore Tratti vari dal km 0+800 al km 2+100 e dal km 8+400 al km 10+000		800,00	8,000	5,000	32'000,00		
	SOMMANO m²/cm					32'000,00	2,73	87'360,00
31 AP.06.06.04. 01 13/12/2022	Realizzazione di fasce, scritte, etc. per segnaletica stradale orizzontale, compreso nel prezzo la fornitura e l'impiego di vernice acrilica rifrangente (kg.1,00 x mq.) con doppia ... mpreso nel prezzo l'onere del tracciamento ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Tratti vari dal km 0+800 al km 2+100 e dal km 8+400 al km 10+000 (H/peso=(0,20+0,15+0,20))		800,00		0,550	440,00		
	SOMMANO mq					440,00	16,00	7'040,00
32 AP.07.05 13/12/2022	Rimozione di cartello stradale fino a mq.1,50. Il prezzo è comprensivo del trasporto fino ai magazzini dell'Amministrazione Incrocio al km 7+850 - direzionali Roatoria al km 10+500 - direzionali km 11+800 dx segnali di pericolo km 14+400 sx - segnale di pericolo km 15+000 dx - cippo km km 17+000 dx - cippo km					3,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	8,00	88,00
33 AP.06.07.01 13/12/2022	Fornitura di cartello stradale fino a mq.1,50, avente supporto in alluminio non inferiore a 25 dm./mm. che dovrà aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica ... 5/95, n. 1584 e s. m.i., compreso dei necessari attacchi per il collocamento a pali antirotazione del diametro di 60 mm. Incrocio al km 7+850 - direzionali Roatoria al km 10+500 - direzionali km 11+800 dx segnali di pericolo km 14+400 sx - segnale di pericolo km 15+000 dx - cippo km km 17+000 dx - cippo km	3,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00	1,30 1,30 0,41 0,41 0,50 0,50	0,300 0,300 0,700 0,700		1,17 1,17 0,82 0,41 0,35 0,35		
	SOMMANO Mq					4,27	252,00	1'076,04
34 AP.07.03 13/12/2022	Montaggio di cartelli e/o targhe stradali su pali di sostegno fino a mq.1,50 escluso accessori di montaggio e la stessa targa da compensarsi a parte Incrocio al km 7+850 - direzionali Roatoria al km 10+500 - direzionali km 11+800 dx segnali di pericolo km 14+400 sx - segnale di pericolo km 15+000 dx - cippo km km 17+000 dx - cippo km					3,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	8,00	88,00
35 AP.02.01.02	Ricostruzione di muratura in pietrame a secco con le caratteristiche dei muri a secco delle campagne iblee, per qualsiasi							
	A R I P O R T A R E							306'863,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							306'863,89
14/12/2022	<p>altezza e di qualsiasi spessore, da realizzare a qualsia ... ato nel prezzo l'eventuale malta e/o calcestruzzo per ammorsamenti. Misura riferita alla sezione trapezia circoscritta. Ricostruzione muri diruti tratti vari (H/peso=(0,80+0,60)/2)</p> <p>SOMMANO mc</p> <p>Parziale SP n.5 "Vittoria - Cannamellito - Pantaleo" (SpCat 3) euro</p>		42,00	0,950	0,700	27,93	153,00	4'273,29
						27,93		
								133'325,09
	A R I P O R T A R E							311'137,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							311'137,18
36 AP.01.07.01 13/12/2022	SP n.10 "Annunziata - Maltempo" (SpCat 4) Pulitura di margini stradali quali banchine e/o cunette in terra o calcestruzzo, comunque conformate e di larghezza fino a mt.1,50 compreso lo sfalcio di erbe, rovi e infestanti di ... l conferimento in discarica e per l'analisi preventiva per la caratterizzazione del materiale da conferire in discarica. Tratti vari dal km 1+550 al km 3+500 circa	2,00	1000,00			2'000,00		
	SOMMANO ml					2'000,00	2,30	4'600,00
37 01.04.02.002 13/12/2022	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori maggi ... , dei materiali predetti. in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm Tratti vari dal km 1+550 al km 3+500 circa (par.ug.=2*3)	6,00	3,00	8,000		144,00		
	SOMMANO m²					144,00	1,38	198,72
38 01.04.02.002 13/12/2022	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori maggi ... , dei materiali predetti. in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm Tratti vari dal km 1+550 al km 3+500 circa (par.ug.=2,00*3)	6,00	3,00	8,000	2,000	288,00		
	SOMMANO m²					288,00	1,38	397,44
39 01.04.03 13/12/2022	Irruvimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risulta, l'onere dell ... uvidita, escluso solo il trasporto a discarica del materiale di risulta. - per ogni m² e per uno spessore medio di 20 mm Tratti vari dal km 1+550 al km 3+500 circa		1100,00	8,500		9'350,00		
	SOMMANO m²					9'350,00	3,68	34'408,00
40 01.02.05.001 13/12/2022	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano Tratti vari dal km 1+550 al km 3+500 circa Vedi voce n° 37 [m² 144.00] Vedi voce n° 39 [m² 9 350.00]	20,00 20,00		0,050 0,015		144,00 2'805,00		
	SOMMANO m³ x km					2'949,00	0,65	1'916,85
41 AP.06.01.04 13/12/2022	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd ... r la pesatura del materiale in idonea pesa (pubblica o privata) a cura dell'Impresa e accettata dalla Direzione Lavori. Tratti vari dal km 1+550 al km 3+500 circa					30,00		
	SOMMANO t					30,00	141,00	4'230,00
	A R I P O R T A R E							356'888,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							356'888,19
42 06.01.05.001 13/12/2022	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F ex ... 8% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore Tratti vari dal km 1+550 al km 3+500 circa		1100,00	8,500	5,000	46'750,00		
	SOMMANO m²/cm					46'750,00	2,73	127'627,50
43 AP.06.06.04. 01 13/12/2022	Realizzazione di fasce, scritte, etc. per segnaletica stradale orizzontale, compreso nel prezzo la fornitura e l'impiego di vernice acrilica rifrangente (kg.1,00 x mq.) con doppia ... mpreso nel prezzo l'onere del tracciamento ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Tratti vari dal km 1+550 al km 3+500 circa (H/peso=(0,20+0,15+0,20))		1100,00		0,550	605,00		
	SOMMANO mq					605,00	16,00	9'680,00
	Parziale SP n.10 "Annunziata - Maltempo" (SpCat 4) euro							183'058,51
	A R I P O R T A R E							494'195,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							494'195,69
44 AP.01.07.01 13/12/2022	SP n.62 "Bivio Maltempo - Bivio Giarratana" (SpCat 6) Pulitura di margini stradali quali banchine e/o cunette in terra o calcestruzzo, comunque conformate e di larghezza fino a mt.1,50 compreso lo sfalcio di erbe, rovi e infestanti di ... l conferimento in discarica e per l'analisi preventiva per la caratterizzazione del materiale da conferire in discarica. Tratti vari dal km 4+500 al km 6+000 circa	2,00	200,00			400,00		
	SOMMANO ml					400,00	2,30	920,00
45 01.04.02.002 13/12/2022	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori maggi ... , dei materiali predetti. in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm Tratti vari dal km 4+500 al km 6+000 circa (par.ug.=2,00*3)	6,00	3,00	6,500	2,000	234,00		
	SOMMANO m²					234,00	1,38	322,92
46 01.04.02.002 13/12/2022	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori maggi ... , dei materiali predetti. in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm Tratti vari dal km 4+500 al km 6+000 circa (par.ug.=2,00*3)	6,00	3,00	6,500	2,000	234,00		
	SOMMANO m²					234,00	1,38	322,92
47 01.04.03 13/12/2022	Irruvimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risulta, l'onere dell ... uvidita, escluso solo il trasporto a discarica del materiale di risulta. - per ogni m² e per uno spessore medio di 20 mm Tratti vari dal km 4+500 al km 6+000 circa		400,00	6,500		2'600,00		
	SOMMANO m²					2'600,00	3,68	9'568,00
48 01.02.05.001 13/12/2022	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano Tratti vari dal km 4+500 al km 6+000 circa Vedi voce n° 45 [m² 234.00] Vedi voce n° 47 [m² 2 600.00]	15,00 15,00		0,050 0,015		175,50 585,00		
	SOMMANO m³ x km					760,50	0,65	494,33
49 AP.06.01.04 13/12/2022	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd ... r la pesatura del materiale in idonea pesa (pubblica o privata) a cura dell'Impresa e accettata dalla Direzione Lavori. Tratti vari dal km 4+500 al km 6+000 circa					10,00		
	SOMMANO t					10,00	141,00	1'410,00
	A R I P O R T A R E							507'233,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							507'233,86
50 06.01.05.001 13/12/2022	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F ex ... 8% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore Tratti vari dal km 4+500 al km 6+000 circa		400,00	6,500	5,000	13'000,00		
	SOMMANO m²/cm					13'000,00	2,73	35'490,00
51 AP.06.06.04. 01 13/12/2022	Realizzazione di fasce, scritte, etc. per segnaletica stradale orizzontale, compreso nel prezzo la fornitura e l'impiego di vernice acrilica rifrangente (kg.1,00 x mq.) con doppia ... mpreso nel prezzo l'onere del tracciamento ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Tratti vari dal km 4+500 al km 6+000 circa (H/peso=(0,20+0,15+0,20))		400,00		0,550	220,00		
	SOMMANO mq					220,00	16,00	3'520,00
	Parziale SP n.62 "Bivio Maltempo - Bivio Giarratana" (SpCat 6) euro							52'048,17
	A R I P O R T A R E							546'243,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							546'243,86
52 AP.02.01.03 14/12/2022	<p>SP n.3 "Sottochiaramonte - Acate" (SpCat 2)</p> <p>Ricostruzione di muratura in pietrame a secco con le caratteristiche dei muri a secco delle campagne iblee, per qualsiasi altezza e di qualsiasi spessore, da realizzare a qualsia ... caso con le caratteristiche dei muri a secco delle campagne iblee. Misura riferita alla sezione trapezia circoscritta. Tratti vari *(larg.=(1,20+0,60)/2)</p> <p>SOMMANO mc</p> <p>Parziale SP n.3 "Sottochiaramonte - Acate" (SpCat 2) euro</p>		20,00	0,900	1,200	21,60	187,50	4'050,00
						21,60		
	A R I P O R T A R E							550'293,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							550'293,86
	COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA (SpCat 7)							
53 26.01.38 14/12/2022	Transenna in ferro di delimitazione interamente rifrangente colore bianco/rosso, fornita e posta in opera con piedi di sostegno secondo le disposizioni e le ta ... ro. Dimensione standard da cm 20 x 250 e da cm 20 x 120. Misurata cadauna per tutta la durata della fase di lavorazione. Segnaletica per delimitazione area cantiere secondo gli schemi di cui al D.M. 10/07/2002					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	3,83	15,32
54 26.01.40 14/12/2022	Delineatore flessibile in gomma bifacciale, per segnalare ed evidenziare percorsi, accessi, corsie, separazione dei sensi di marcia, ecc, di colore bianco/rosso in materiale plasti ... llontanamento a fine fase di lavoro. Misurato cadauno e posto in opera per tutta la durata della segnalazione. Segnaletica per delimitazione area cantiere secondo gli schemi di cui al D.M. 10/07/2002					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	11,74	352,20
55 26.03.01.001 14/12/2022	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avverti ... voro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 Segnaletica per delimitazione area cantiere secondo gli schemi di cui al D.M. 10/07/2002					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	67,20	537,60
56 26.03.01.004 14/12/2022	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avverti ... Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con diametro cm 60,00 Segnaletica per delimitazione area cantiere secondo gli schemi di cui al D.M. 10/07/2002					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	80,73	968,76
57 26.03.04 14/12/2022	Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la ... lizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Segnaletica per delimitazione area cantiere secondo gli schemi di cui al D.M. 10/07/2002					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	35,61	284,88
58 26.03.05 14/12/2022	Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 W. Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente. Completo di supporti per il fis ... urata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - per ogni mese di impiego Segnaletica per delimitazione area cantiere secondo gli schemi di cui al D.M. 10/07/2002	2,00	6,00			12,00		
	SOMMANO cad					12,00	53,27	639,24
59	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,							
	A R I P O R T A R E							553'091,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							553'091,86
26.07.01.001 14/12/2022	convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e ... acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	424,36	424,36
60 26.07.01.002 14/12/2022	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e ... calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	148,89	1'191,12
	Parziale COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA (SpCat 7) euro							4'413,48
	Parziale LAVORI A MISURA euro							554'707,34
	T O T A L E euro							554'707,34
	Ragusa, 23/12/2022							
	Il Progettista geom Rosario Massari							
	A R I P O R T A R E							