



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già Provincia Regionale di Ragusa

OGGETTO:

**Manutenzione straordinaria nella rete viaria del Comparto
Ovest - Decreto MIT n.49/2018 - Annualità 2022
CUP: F87H18003110001**

Elaborato n.

10

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

Scala: varie

Data

Progettista
geom. Rosario Massari
.....

Progetto approvato con provvedimento del R.U.P.
prot. _____ del _____

Responsabile Unico del Procedimento
geom Vincenzo Ottaviano
.....

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 26.01.38	Transenna in ferro di delimitazione interamente rifrangente colore bianco/rosso, fornita e posta in opera con piedi di sostegno secondo le disposizioni e le tabelle. Dimensione standard da cm 20 x 250 e da cm 20 x 120. Misurata cadauna per tutta la durata della fase di lavorazione.					
	SOMMANO cad	4,00	3,83	15,32	0,00	
2 26.01.40	Delineatore flessibile in gomma bifacciale, per segnalare ed evidenziare percorsi, accessi, corsie, separazione dei sensi di marcia, ecc, di colore bianco/rosso in materiale plastico. Lontanamento a fine fase di lavoro. Misurato cadauno e posto in opera per tutta la durata della segnalazione.					
	SOMMANO cad	30,00	11,74	352,20	0,00	
3 26.03.01.001	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimento al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60					
	SOMMANO cad	8,00	67,20	537,60	0,00	
4 26.03.01.004	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimento al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con diametro cm 60,00					
	SOMMANO cad	12,00	80,73	968,76	0,00	
5 26.03.04	Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata temporanea del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.					
	SOMMANO cad	8,00	35,61	284,88	0,00	
6 26.03.05	Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 W. Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente. Completo di supporti per il fissaggio. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - per ogni mese di impiego					
	SOMMANO cad	12,00	53,27	639,24	0,00	
7 26.07.01.001	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego					
	SOMMANO cad	1,00	424,36	424,36	0,00	
8 26.07.01.002	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo					
	SOMMANO cad	8,00	148,89	1'191,12	0,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro			4'413,48	0,00	0,000
	T O T A L E euro			4'413,48	0,00	0,000
	Ragusa, 23/12/2022					
	Il Progettista geom Rosario Massari					
	A R I P O R T A R E					