


SEZIONE COMPLANARE TIPO 2 IN RILEVATO

SEZIONE TIPO STRADALE IN RILEVATO

CATEGORIA "B" EXTRAURBANE SECONDARIE (D.M. 5.11.2001)

Scala 1:50

SEZIONE COMPLANARE TIPO 2 IN RILEVATO





SEZIONE COMPLANARE TIPO 2 IN RILEVATO


SEZIONE TIPO STRADALE IN RILEVATO

CATEGORIA "B" EXTRAURBANE SECONDARIE (D.M. 5.11.2001)

Scala 1:50



Note :
-Pozzetti rompitrala ogni 50 m
-Pozzetti di ispezione ogni 1000 m (prossimità piazzola)
-Attrav. ogni 2000 m (prossimità piazzola), estremità viadotti
-Negli attraversamenti sotto la sede stradale l'interamento minimo è di 100 cm determinato dalla generatrice superiore della tubazione
-Le tubazioni vanno posate su supporti distanziatori a gola



MATERIALI

RILEVATI:
I materiali impiegati per i rilevati devono appartenere ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. Possono essere impiegati materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 se provenienti dagli scavi di sbancamento.
I materiali provenienti da scavi di sbancamento appartenenti ai gruppi A4, A5, A6, A7 possono essere utilizzati previa correzione a calce e/o cemento.
BONIFICA:
I materiali impiegati per la bonifica devono appartenere ai gruppi A1, A3 se provenienti da cave di prestito, ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 se provenienti dagli scavi.
I materiali provenienti da scavi appartenenti ai gruppi A4, A5, A6, A7 possono essere utilizzati previa correzione a calce e/o cemento.

REGIONE SICILIANA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. 115, IL NUOVO AUTOPORTO DI VITTORIA, L'AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. 514 RAGUSA - CATANIA


PRIMA FASE

LOTTO 3 - OPERE STRADALI DALLA ROTATORIA SULLA S.P. N.4 "COMISO - GRAMMICHELE" PROG. KM 6+186.5, ALL'INCROCIO CON LA S.P. N.5 "VITTORIA - CANNAMIELLO - PANTALEO", PROG. KM 8+080.5, E ROTATORIA DI ACCESSO ALL'AEROPORTO DI COMISO

LOTTO 6 - OPERE IDRAULICHE DI ADEGUAMENTO DELLA CANALIZZAZIONE SUL CONFINE DELL'AEROPORTO DI COMISO LUNGO LA S.P. N.5 "VITTORIA - CANNAMIELLO - PANTALEO"

GRUPPO DI PROGETTAZIONE (RTP):

TECHNITAL S.p.A. (mandataria)
I.R. Ingegneri Riuniti Studio Tecnico Associato
TECNASS Studio Tecnico Associato
S.A.P. Società Archeologica S.r.l.



IL RESPONSABILE DELLA INTEGRAZIONE TRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Dott. Ing. Massimo Raccosta

UFFICIO DEL R.U.P.

Assistenti Il responsabile del procedimento

PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 3

PROGETTO STRADALE ASSE PRINCIPALE

SEZIONI TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

ASSE PRINCIPALE

PIATTAFORMA CATEGORIA "B" CON COMPLANARI

CODICE:	S1933-CE-PE-F011-TRA-ST-002-00	SCALA:	VARIE	DATA:	SETTEMBRE 2015
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
00	SETTEMBRE 2015	EMISSIONE	DIPARTI	AJRONO	VALE