


TABELLA MATERIALI

CALCESTRUZZO POZZETTI	
- CLASSE DI RESISTENZA	: C32/40
- CLASSE DI ESPOSIZIONE	: XC4
- CLASSE DI CONSISTENZA	: S4
- DIAMETRO MASSIMO DELL'AGGREGATO	: 32 mm
- MASSIMO RAPPORTO A/C	: 0,50
- CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO	: 340 kg/mc
- COPRIFERRO NOMINALE	: C = 40 mm
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO	: B450C
TUBI ARMCO	
- CONDOTTA CON ONDULAZIONE 100mm x 20mm IN LAMIERA DI ACCIAIO S235JR (EN10025), ZINCATO A CALDO SECONDO UNI EN ISO 1461	

PART. 1

Scala 1:1



TUBO ARMCO - DETTAGLI DI POSA

Scala 1:25

