



PLANIMETRIA OPERE A VERDE  
scala 1:5.000




Un arbusto ogni due metri quadrati:  
Rotatoria al Km 6+263 = 7136mq  
Rotatoria Aeroporto = 471mq  
Arbusti di divisione carreggiata - uno ogni due metri lineari:  
Tronco Stradale da Km 6+333 a Km 8+066 = 1733mq  
Tronco di raccordo = 483mq

ROTATORIA - KM 6+263  
scala 1:1.000



INGRESSO AEROPORTO  
scala 1:1.000



LEGENDA

- TRACCIATO DI PROGETTO
- AREA MILITARE

OPERE A VERDE

**Abusteto termofillo (AT7) nelle aree intercluse degli svincoli e delle rotatorie e nelle aree residuali**  
AT01 - Abusteto termofillo a prevalenza di *Abulus unedo* (corbezzolo), *Phillyrea latifolia*, *Pistacia lentiscus* (lentisco), *P. terebinthus* (terebinto)

AT03 - Abusteto termofillo a prevalenza di *Abulus unedo* (corbezzolo) e *Pistacia lentiscus* (lentisco)

**Elementi arborei termofili (EAT) per interventi a verde nelle aree intercluse di svincolo e nelle rotatorie**  
ALBERO A FUSTO ALTO  
ALBERO A FUSTO BASSO

EAT 11 - *Pinus halepensis* (pino d'Aleppo)  
Si prevede la messa a dimora di 5 piante al Pino d'Aleppo

EAT 12 - *Quercus ilex* (roccolo)  
Si prevede la messa a dimora di 3 piante di Roccolo

**Sistemazione scarpate stradali**  
AT04 - Arbusti con specie di: *Spartium junceum*, *Rubia parviflora*, *Ceanothus villosus* ed *Euphorbia dendroidea*

La specie adottate sono quelle più rappresentative del territorio costituiscono gli esemplari maggiormente presenti nella riserva naturale "Pino d'Aleppo", che ricade nei territori comunali di Vittoria, Comiso e Ragusa.

Sistemazione aree a verde

All'interno di queste aree si considera la fornitura e la messa a dimora di essenze arbustive pari a un esemplare ogni due metri quadrati di terreno in modo da garantire ad ogni esemplare la giusta porzione di territorio.

REGIONE SICILIANA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA  
già Provincia regionale di Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. 115,  
IL NUOVO AUTOPORTO DI VITTORIA, L'AEROPORTO DI COMISO E LA  
S.S. 514 RAGUSA - CATANIA

PRIMA FASE

LOTTO 3 - OPERE STRADALI DALLA ROTATORIA SULLA S.P. N.4 "COMISO - GRAMICHELLE" PROGR. KM 6+186.5, ALL'INCROCIO CON LA S.P. N.5 "VITTORIA - CANNAMIELITO - PANTALEO", PROGR. KM 8+080.5, E ROTATORIA DI ACCESSO ALL'AEROPORTO DI COMISO

LOTTO 6 - OPERE IDRAULICHE DI ADEGUAMENTO DELLA CANALIZZAZIONE SUL CONFINE DELL'AEROPORTO DI COMISO LUNGO LA S.P. N.5 "VITTORIA - CANNAMIELITO - PANTALEO"

GRUPPO DI PROGETTAZIONE (RTP):

TECHNITAL S.p.A. (mandataria)  
I.R. Ingegneri Riuniti Studio Tecnico Associato  
TECNASS Studio Tecnico Associato  
S.A.P. Società Archeologica S.r.l.  
IL RESPONSABILE DELLA INTEGRAZIONE  
DEI PRELAVORI SPECIALISTICI  
Dott. Ing. Massimo Raccosta

UFFICIO DEL R.U.P.

Assistenti: Il responsabile del procedimento

Visi:

PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 3

INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE  
OPERE A VERDE  
Planimetria delle opere a verde

CODICE:	S1093ICEPEJAO0-AMP-PL-101-00	SCALA:	varie	DATA:	Settembre 2015
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
00	SETTEMBRE 2015	EMISSIONE	AR. FALLA	D. CAMICIOLO	G. FALLA
01	FEBBRAIO 2016	AGGIORNAMENTO ADEGUAMENTO PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE	AR. FALLA	D. CAMICIOLO	G. FALLA