

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

LOTTO 3 - CIG 9165541BB2

ADEGUAMENTI SISMICO DELL'I.I.S. G. CURCIO IN VIA DEGLI STUDI - ISPICA (RG)
Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

CAPOGRUPPO

Ing. Luciano Lentini

R.U.P. Ing. Filippo Agosta

MANDANTI

Arch. Giuseppe Marotta
SG.Inarch srls
Ing. Antonino Carmelo Allegra Filosico
Arch. Francesca Cuva



COMPUTO ONERI PER LA SICUREZZA

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

DATA EMISSIONE

SETTEMBRE 2022

SCALA

-

DOCUMENTO

S	I	C	0	0	5
---	---	---	---	---	---

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
1 26.1.1.1 (M)	<p>Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manu ... 'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio</p> <p><u>Area di lavoro 1</u></p> <p>Prospetto Nord 39,50 4,00 158,00</p> <p>Prospetto Nord - Torrino scala 5,75 2,00 11,50</p> <p>Prospetto Sud 16,00 8,00 128,00</p> <p>(Al=(8,00+6,00)/2) 12,65 7,00 88,55</p> <p>Prospetto Sud - Torrino scala 5,75 2,00 11,50</p> <p>Prospetto Est (Al=(8,00+4,00)/2) 16,60 6,00 99,60</p> <p>Prospetto Est - Torrino scala 6,50 2,00 13,00</p> <p>Prospetto Ovest 17,60 6,00 105,60</p> <p>ProspettoOvest - Torrino scala 6,50 2,00 13,00</p> <p>Parziale m² 628,75</p> <p><u>Area di lavoro 2</u></p> <p>Prospetto Sud 4,85 4,00 19,40</p> <p>(Al=(8,00+10,00)/2) 16,40 9,00 147,60</p> <p>5,00 6,00 30,00</p> <p>Prospetto Est 8,15 10,00 81,50</p> <p>(Lu=4,00+6,65) 10,65 6,00 63,90</p> <p>Prospetto Ovest 15,30 8,00 122,40</p> <p>8,30 2,00 16,60</p> <p>Parziale m² 481,40</p> <p><u>Interventi locali Corpo C - Adeguamento giunto sismico tra i Corpi A-B</u></p> <p>Lato Sud 10,00 4,00 40,00</p> <p>Lato Est e Ovest 2,00 2,50 6,00 30,00</p> <p>Parziale m² 70,00</p> <p>Sommano m² 1180,15</p>					5.199,77		
2 26.1.2 (M)	<p>Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), reali ... i m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni</p> <p>Area di lavoro 1 - 3 mesi di utilizzo 628,75 3,00 1886,25</p> <p>Area di lavoro 2 - 4 mesi di utilizzo 481,40 4,00 1925,60</p> <p>Sommano m²xmese 3811,85</p>					1,64	6.251,43	
3 26.1.3 (M)	<p>Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base</p> <p>(Vedi voce numero 1 (m² 1180,15)) 1180,15</p> <p>Sommano m² 1180,15</p>					3,64	4.295,75	
4 26.1.10 (M)	<p>Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e pr ... cui la superficie di scorrimento risulta piana e</p>							
	A RIPO RTARE						20.307,02	

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							20.307,02 €
5 26.1.11 (M)	liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento. - per ogni m³ e per tutta la durata dei lavori							
	Area di lavoro 1	2,00	2,00	1,00	2,50	10,00		
	Area di lavoro 2	2,00	2,00	1,00	2,50	10,00		
	Interventi locali Corpo C	2,00	2,00	1,00	2,50	10,00		
	Sommano m³					30,00	18,66	559,80
	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10.							
	Area di lavoro 1 - Piano terra (Np=2*60)	120,00				120,00		
	Area di lavoro 2 - Piano Seminterrato 2 (Np=2*30)	60,00				60,00		
	Area di lavoro 2 - Piano Seminterrato 1 (Np=2*30)	60,00				60,00		
	Interventi locali Corpo C (Np=2*10)	20,00				20,00		
	Sommano cad					260,00	12,40	3.224,00
6 26.1.15 (M)	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in oper ... onere e magistero, misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.							
	(Vedi voce numero 1 (m² 1180,15))	1180,15				1180,15		
	Sommano m²					1180,15	2,95	3.481,44
7 26.1.26 (M)	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari col ... costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.							
	Area di lavoro 1 (Lu=3,65+42,45)		46,10		1,20	55,32		
	Area di lavoro 2 (Lu=23,15+6,80+2,20+7,10+12,15+7,10+5,75)		64,25		1,20	77,10		
	Interventi locali Corpo C (Lu=6,50+11,35+6,00+7,00+7,00)		37,85		1,20	45,42		
	Sommano m²					177,84	14,14	2.514,66
8 26.1.33 (M)	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli d ... erimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.							
			250,00			250,00		
	Sommano m					250,00	4,07	1.017,50
	A R I P O R T A R E							31.104,42

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							31.104,42 €
9 26.1.46 (M)	Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di aggancio: dorsale a D in acciaio zi ... ite anelli a nastro da collegare con moschettone - Cinghie in poliestere da 45 cm. - Regolazione dei cosciali e delle bretelle con fibbie di aggancio.							
		2,00				2,00		
	Sommano cad					2,00	67,68	135,36
10 26.3.1.3 (M)	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei ... utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 120,00							
		4,00				4,00		
	Sommano cad					4,00	84,79	339,16
11 26.3.2.1 (M)	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'es ... segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00							
		8,00				8,00		
	Sommano cad					8,00	61,02	488,16
12 26.3.7.1 (M)	Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegni di inform ... tellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. cartello L x H = cm 12,00 x 12,00 - d = m 4							
		60,00				60,00		
	Sommano cad					60,00	7,54	452,40
13 26.5.1.2 (M)	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di ... tre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 9 classe 34A 233BC							
		2,00				2,00		
	Sommano cad					2,00	80,68	161,36
14 26.6.1 (M)	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene a ... nzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti							
	A R I P O R T A R E							32.680,86

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							32.680,86 €
	previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.							
		9,00				9,00		
	Sommano cad					9,00	11,51	103,59
15 26.6.2 (M)	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smeri ... nzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.							
		9,00				9,00		
	Sommano cad					9,00	18,95	170,55
16 26.6.5 (M)	Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nociv ... nzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.							
		270,00				270,00		
	Sommano cad					270,00	0,95	256,50
17 26.6.8 (M)	Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per ... iodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.							
		27,00				27,00		
	Sommano cad					27,00	2,70	72,90
18 26.6.13 (M)	Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita ... nzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.							
		9,00				9,00		
	Sommano cad					9,00	4,65	41,85
	T O T A L E							33.326,25