

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
OPERAI, TRASPORTI E NOLI			
Operai			
Nr. 1 AA.01	OPERAIO EDILE SPECIALIZZATO euro (trentuno/48)	h	31,48
Nr. 2 AA.02	OPERAIO EDILE QUALIFICATO euro (ventinove/18)	h	29,18
Nr. 3 AA.03	OPERAIO EDILE COMUNE euro (ventisei/19)	h	26,19
Noli			
Nr. 4 AB.30	AUTOFURGONE idoneo per il trasporto di operai, attrezzi e materiali euro (quaranta/00)	h	40,00
Nr. 5 AB.31	MACCHINA TRACCIALINEE euro (venti/00)	h	20,00
MATERIALI A PIE' D'OPERA			
Nr.30 AC.4/005	Fornitura di palo in ferro zincato da usare come sostegno di segnali stradali, avente diametro esterno pari a 60 mm., spessore non inferiore a 27 dm./mm., munito di dispositivo antirotazione, zincato a caldo con metodo tradizionale (immersione) e con uno spessore della zincatura non inferiore a 50 micron. Il prodotto dovrà essere fornito di tappi in plastica (due per ogni palo). Il manufatto dovrà essere corredato da certificazione sulla zincatura. euro (dieci/00)	m.	10,00
PREZZI FINITI SENZA ANALISI (Prezzario Reg. Sic. 2013)			
Nr. 15 3.1.1.4	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura per opere in fondazione con C 16/20 euro (centotrentaquattro/70)	mc	134,70
PREZZI FINITI CON ANALISI			
Nr. 16 AP.06.06.02. 001	Fornitura di cartello stradale fino a mq.1,50, avente supporto in alluminio non inferiore a 25 dm./mm. che dovrà aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovrà essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. Sul supporto così preparato verrà applicata la pellicola retroriflettente di classe II superiore microprismatica e anticondensa (tipo diamond grade, prealux ecc.) "a pezzo unico" ove possibile, secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m.i., compreso dei necessari attacchi per il collocamento a pali antirotazione del diametro di 60 mm. euro (duecentocinque/00) da mq.1,51 a mq.3,00 maggiorazione del 20% da mq.3,01 a mq.5,00 maggiorazione del 40%	mq. mq. mq.	205,00 246,00 287,00
Nr. 17 AP.06.06.03 .001	Posa in opera di sostegno tubolare del diametro di 60 mm. di altezza massima fino a m.5,00 in qualsiasi tipo di pavimentazione e/o terreno, mediante formazione di buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm. riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo, perforazione, demolizione, basamento in conglomerato cementizio, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di risulta. euro (trentacinque/00)	cad.	35,00
Nr. 18 AP.06.06.03 .002	Montaggio di cartelli e/o targhe stradali su pali di sostegno fino a mq.1,50 escluso accessori di montaggio e la stessa targa da compensarsi a parte. euro (sette/00) da mq.1,51 a mq.3,00 maggiorazione del 100% da mq.3,01 a mq.5,00 maggiorazione del 200%	cad. cad. cad.	7,00 14,00 21,00
Nr. 19 AP.06.06.03 .003	Rimozione di pali (supporto di impianto di segnaletica stradale) di qualsiasi tipo e dimensione, su qualsiasi terreno e fino ad un'altezza complessiva di mt. 4,00. Compreso nel prezzo l'onere della realizzazione dello scavo anche a mano, il carico e trasporto in cantiere, a qualsiasi distanza, per il successivo riutilizzo. Compreso nel prezzo l'onere del ricolmo dello scavo effettuato anche con malta cementizia e/o calcestruzzo non armato nonché ogni altro onere e magistero per dare la rimozione completa a perfetta regola d'arte e la sistemazione della area di espanto. euro (diciassette/00)	cad.	17,00
Nr. 20 AP.06.06.03 .004	Rimozione di cartello stradale fino a mq.1,50. Il prezzo è comprensivo del trasporto fino ai magazzini dell'Amministrazione euro (sette/00) da mq.1,51 a mq.3,00 maggiorazione del 100% da mq.3,01 a mq.5,00 maggiorazione del 200%	cad. cad. cad.	7,00 14,00 21,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 21 AP.06.06.03 .005	Posa in opera di delineatori normali di margine in polietilene ad alta densità conformi a quanto disposto dall'art. 173 del D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada", in opera infissi su terreno di qualsiasi natura e consistenza e fissati con malta cementizia e compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. euro (quattordici/00)	cad.	14,00
Nr. 22 AP.06.06.03 .006	Posa in opera di cippi ettometrici forniti dalla D.L. infissi su terreno di qualsiasi natura e consistenza e/o su muri in pietrame a secco, fissati con malta cementizia e compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. euro (dieci/00)	cad.	10,00
Nr. 23 AP.06.06.04 .001	Realizzazione di fasce, scritte, etc. per segnaletica stradale orizzontale, compreso nel prezzo la fornitura e l'impiego di vernice acrilica ad alta resistenza (kg. 1,00 x mq.) con doppia post spruzzatura di perline in vetro (kg. 0,300 x mq. echostar 20) e (kg. 0,300 x mq. vialux 20) secondo le indicazioni della direzione lavori e in conformità alle norme e direttive di riferimento nazionali ed europee. Compreso nel prezzo l'onere del tracciamento ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (quattordici/00)	mq	14,00
<p>Per tutti gli altri prezzi non riscontrabili nel presente elenco, si rimanda al vigente Prezzario Regionale (anno 2019) o alla eventuale formazione di nuovi prezzi previo verbale di concordamento.</p> <p>Ragusa, 12 dicembre 2020</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico</p> <p style="text-align: center;"></p>			