Libero Consorzio Comunale di Ragusa Settore IV - Lavori Pubblici e Infrastrutture

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

Lavori urgenti di manutenzione per la messa in sicurezza della s.r.27 Ponte Dirillo Baudarello, s.p.90 Acate Pirrera Dirillo, S.P.87 Stazione Acate Macconi

COMMITTENTE:

Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa

Data, 18/10/2018



| Num.Ord. | | | DIME | NSIONI | | Ourantis | IMI | PORTI |
|-------------------|---|---------|---------|--------|---------|--------------|----------|------------|
| TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA S.R.27 Ponte Dirillo - Baudarello (SpCat 11) | | | | | | | |
| AP.01.07.01 | Pulitura di banchine stradali in terra o calcestruzzo, comunque conformate e di larghezza fino a mt.1,50 compreso lo sfalcio di erbe, rovi e infestanti di qualsiasi natura. Compres hina, il trasporto ed il conferimento in discarica e l'analisi preventiva del materiale per il conferimento in discarica | | 4600,00 | | | 9′200,0000 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 9′200,0000 | 3,20 | 29'440,00 |
| | Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), confezionato a caldo in centr er la pesatura del materiale in idonea pesa (pubblica o privata) a cura dell'Impresa e accettata dalla Direzione Lavori. | | | | | 400 0000 | | |
| | SOMMANO | | | | 400,000 | 400,0000 | 99,00 | 39'600,00 |
| | SOMMANO t | | | | | 400,0000 | 77,00 | 37 000,00 |
| | Irruvidimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risu uvidita, escluso solo il trasporto a discarica del materiale di risulta per ogni mq e per uno spessore medio di 20 mm | | 4000,00 | 7,000 | | 28′000,0000 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 28'000,0000 | 2,49 | 69'720,00 |
| 4 06.01.05.001 | Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del C 8% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore SOMMANO mq/cm | | 4000,00 | 7,000 | 5,000 | 140'000,0000 | | 231'000,00 |
| 5 03.01.01.007 | Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vib necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura; per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25. per ricarica cunette | | 400,00 | 0,700 | 0,100 | 28,0000 | | 3′914,40 |
| 6 06.06.22 | Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di g za all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari. | | 4000 | | | | | · |
| | A01.000 | 3,00 | 4000,00 | | | 12'000,0000 | | 131500 00 |
| | SOMMANO m | | | | | 12'000,0000 | 1,13 | 13′560,00 |
| _ | S.P.90 Acate Pirrera Dirillo (SpCat 12) | | | | | | | |
| 7 AP.01.07.01 | Pulitura di banchine stradali in terra o calcestruzzo, comunque conformate e di larghezza fino a mt.1,50 compreso lo sfalcio di | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 387′234,40 |

| Num.Ord. | | | DIMENSIONI | | | IMPORTI | | |
|--------------------|---|---------|------------|-------|---------|-------------|----------------|------------|
| TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 387'234,40 |
| | erbe, rovi e infestanti di qualsiasi natura. Compres hina, il trasporto ed il conferimento in discarica e l'analisi preventiva del materiale per il conferimento in discarica | | 1100,00 | | | 2'200,0000 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 2.500,0000 | 3,20 | 7'040,00 |
| 8 01.04.03 | Irruvidimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risu uvidita, escluso solo il trasporto a discarica del materiale di risulta per ogni mq e per uno spessore medio di 20 mm | | 1100,00 | 6,000 | | 6′600,0000 | | |
| | SOMMANO mg | | , | 0,000 | | 6'600,0000 | 2,49 | 16′434,00 |
| | | | | | | | | ŕ |
| 9 AP.06.01.03 | Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), confezionato a caldo in centr er la pesatura del materiale in idonea pesa (pubblica o privata) a cura | | | | | | | |
| | dell'Impresa e accettata dalla Direzione Lavori. | | | | 200,000 | 200,0000 | | |
| | SOMMANO t | | | | | 200,0000 | 99,00 | 19'800,00 |
| 10 06.01.05.001 | Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del C 8% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore | | | | | | | |
| | | | 1100,00 | 6,000 | 5,000 | 33'000,0000 | - Against rose | |
| | SOMMANO mq/cm | | | | | 33'000,0000 | 1,65 | 54'450,00 |
| 11 06.06.22 | Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di g za all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari. | | 1100,00 | | | 3′300,0000 | | |
| | SOMMANO m | , , , | , | | | 3'300,0000 | 1,13 | 3'729,00 |
| | | | | | | , | -, | |
| | S.P.87 Stazione Acate Macconi (SpCat 13) | | | | | | | |
| 12 AP.01.07.01 | Pulitura di banchine stradali in terra o calcestruzzo, comunque conformate e di larghezza fino a mt.1,50 compreso lo sfalcio di erbe, rovi e infestanti di qualsiasi natura. Compres hina, il trasporto ed il conferimento in discarica e l'analisi preventiva del materiale per il conferimento in discarica | | 4500.00 | | | 0.300 0000 | | |
| | SOMMANO m | 2,00 | 4500,00 | | | 9'000,0000 | 2.20 | 20'800 00 |
| | SOMMANO M | | | | | 9'000,0000 | 3,20 | 28'800,00 |
| 13 01.04.03 | Irruvidimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risu uvidita, escluso solo il trasporto a discarica del materiale di risulta per ogni mq e per uno spessore medio di 20 mm tratti vari | | 2500,00 | 7,000 | | 17'500,0000 | | |
| | SOMMANO mq | | | . , | | 17'500,0000 | 2,49 | 43′575,00 |
| | | | | | | - | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 561'062,40 |

| Num.Ord. | DESIGNATIONS INCLUDES | DIMENSIONI | | | | O | IMPORTI | |
|--------------------|--|------------|---------|-------|---------|----------------------|----------|------------|
| TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 561'062,40 |
| 14 AP.06.01.03 | Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), confezionato a caldo in centr er la pesatura del materiale in idonea pesa (pubblica o privata) a cura dell'Impresa e accettata dalla Direzione Lavori. per risagomatura tratti vari SOMMANO t | | | | 300,000 | 300,0000 | 99,00 | 29′700,00 |
| | | | | | | | · | - |
| | Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del C 8% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore tratti vari | | 2500,00 | 7,000 | 5,000 | 87′500,0000 | | |
| | SOMMANO mq/cm | | | | | 87′500,0000 | 1,65 | 144′375,00 |
| 16 06.06.22 | Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di g za all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari. | 3,00 | 2500,00 | | | 7′500,0000 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 7'500,0000 | | 8'475,00 |
| 17 26.01.38 | Transenna in ferro di delimitazione interamente rifrangente colore bianco/rosso, fornita e posta in opera con piedi di sostegno secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 1 ro. Dimensione standard da cm 20 x 250 e da cm 20 x 120. Misurata cadauna per tutta la durata della fase di lavorazione. | | | | 4,000 | 4,0000 | | |
| | SOMMANO cad | | 1 | | | 4,0000 | 3,34 | 13,36 |
| 18 26.01.40 | Delineatore flessibile in gomma bifacciale, per segnalare ed evidenziare percorsi, accessi, corsie, separazione dei sensi di marcia, ecc, di colore bianco/rosso in materiale plasti ione ed allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato cadauno e posto in opera per tutta la durata della segnalazione. | | | | 40,000 | 40,0000 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 40,0000 | 9,31 | 372,40 |
| 19 26.03.01.001 | Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti voro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 | | | | | | | |
| | | | | | 5,000 | | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,0000 | 57,15 | 285,75 |
| 20 26.03.04 | Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono co zzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. | | | | 9.000 | 9 0000 | | |
| | SOMMANO cad | | | | 8,000 | 8,0000 8,0000 | 30,43 | 243,44 |
| | JOHNA IN CAU | | | | | | 50,45 | 213,11 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 744′527,35 |

| DESIGNAZENI DELIAVORI RIPORTO RIPORTORE RIP | Num,Ord. | DEGLES A ZIONE DELLA MODI | DIMENSIONI | | | 2 | 0 | IMPORTI | |
|--|----------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| Saudione a 2 hai caincatain, and cosm of time write. Lampade a 24 V70 W. Damento data has the 180 mm. Curpo in materials planta della face of lawors, at fixe di garantire la sicurezza dei lavoratori, - per orgi mesce di impiego SOMMANO cad 22. Bagno chimico portutie contratio in policiline ad alha dessità. Il laggio deve excere diotato di due sorbiniti aguitati, uno per la diamento della mace di forazione di mesce per tutta la diurata del camitere per oggii mesce di impiego SOMMANO cad Parziale LAVORI A MISURA curp T OTALE curp Data, 18/10/2018 Il Tegnico TOTALE curpo Data, 18/10/2018 Il Tegnico TOTALE viruality of the contration of the c | TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantita | unitario | TOTALE |
| 20.01.05 plasto extensingence. Complete of supports fuzza, per la darata della fase di lavoranori per equi mese di impiege SOMMANO end 22.00 3,000 6,0000 45,62 273,72 hagon chemico portruite contenita in policiticare ad atha desentis. Il hagon chew essers damo di due serbatui segunti, una per la indicata della fase. Il laterato del camierce per oppii mese di impiego SOMMANO end 22.00 3,000 6,0000 45,62 273,72 hagon chew essers damo di due serbatui apparti, una per la indicata del camierce per oppii mese di impiego SOMMANO end Parziate LAVORI A MISURA curo TOTALE curo Data, 18/10/2018 PEROVINGIONI Trovato Il Tegnico Data, 18/10/2018 | | RIPORTO | | | | | | | 744′527,35 |
| bagoo deve essere dotto di due serbatoi separati, uno per la incola liquani e la libro de perfetta regola darro. Valutato al mese of frazione di mese per tatta la durata del carificre per ogni mese d'impiego SOMMANO cad Parziale LAVORI A MISURA curo TOTALE curo Data, 18/10/2018 Il Tegnico Gon, Gacino Trovato Dela Cariforni, C | | 24 V 70 W. Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente. Completo di supporti ilizzo, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori per ogni mese di impiego | 2,00 | | | 3,000 | | 45,62 | 273,72 |
| 3,000 120,70 362,10 | 22 26.07.07 | bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento de perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del | | | | 2.000 | 2,0000 | | |
| Parziale LAVORI A MISURA euro TOTALE euro Dain, 18/10/2018 PROVINCIENT Gargino Trovati TOTALE (PROVINCIENT Gargino Trovati) TOTALE (PROVINCIENT GARGINO Trovati) | | SOMMANIC | | | | 3,000 | | 120.70 | 262.10 |
| Data, 18/10/2018 Il Tegnico Geologicacino Trovato TOTALE euro TOTALE euro 745'163,17 | | SOMMANO cad | | | | | 3,0000 | 120,70 | 362,10 |
| Data, 18/10/2018 Il Tegnico Georgia Garsino Trovato To Vafo To Vafo To Vafo | | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | _ | 745 163,17 |
| II Tegatico Georgia Gaesino Trovato Total | | TOTALE euro | | | | | | | 745′163,17 |
| II Tegatico Georgia Gaesino Trovato Total | | Data 18/10/2018 | | | | | | | |
| A RIPORTARE | | BROVING George G | | | | | | | |
| A RIPORTARE | | | | | | | | | |
| ARIPORTARE | | | | | | | | | |
| TO ASSESS A CONTRACT OF THE CO | | A RIPORTARE | | | | | | | |