

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
4° Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio

Computo Metrico

PROGETTO ESECUTIVO

IMPORTO € 400.000,00

OGGETTO:

Ripristino delle condizioni di sicurezza della transitabilità nella S.P. 45
"Bugilfezza-Pozzallo" compromessa dalle intemperie della stagione
invernale 2014-2015 dal Km 0+000 al Km 2+000

COMMITTENTE:

Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa

17 SET. 2016

Ragusa _____

**PARERE N° 24 PROT. 27960
DEL 15-09-2016**

il Tecnico
geom. Gaetano Trovato

il Rup


Dott. Ing. Giancarlo Dimartino



Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 AP.01.07.01	Pulitura di banchine stradali in terra o calcestruzzo, comunque conformate e di larghezza fino a mt.1,50 compreso lo sfalcio di erbe, rovi e infestanti di qualsiasi natura. Compres ... ed il taglio degli arbusti alla striscia di larghezza non inferiore a mt.0,50 parallela al bordo esterno della banchina. dal km 0+000 al km 2+500 lati dx-sx a tratti	2,00	2500,00			5'000,00		
	SOMMANO m					5'000,00	2,30	11'500,00
2 01.04.03	Irruvimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risulta, l'onere dell ... uvidita, escluso solo il trasporto a discarica del materiale di risulta. - per ogni m ² e per uno spessore medio di 20 mm dal km 0+000 al km 2+500 a tratti		2000,00	7,500		15'000,00		
	SOMMANO mq					15'000,00	2,60	39'000,00
3 01.04.05	Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 - 1.4.2 - 1.4.3 - 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del ... escluso gli eventuali oneri di accesso e conferimento alla discarica, da compensarsi a parte.- per ogni m ³ e per ogni km	2000,00	7,50	0,030	15,000	6'750,00		
	SOMMANO					6'750,00	1,01	6'817,50
4 AP.06.01.03	Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), confezionato a caldo in centr ... er la pesatura del materiale in idonea pesa (pubblica o privata) a cura dell'Impresa e accettata dalla Direzione Lavori. dal km 0+000 al km 2+500 a tratti	2000,00	7,00	0,070	1,900	1'862,00		
	SOMMANO t					1'862,00	68,95	128'384,90
5 06.01.04.01	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd ... 8% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore dal km 0+000 al km 2+500 a tratti		2000,00	7,500	5,000	75'000,00		
	SOMMANO mq*cm					75'000,00	1,55	116'250,00
6 06.06.22	Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari. dal km 0+000 al km 2+500 a tratti	3,00	2000,00			6'000,00		
	SOMMANO al m					6'000,00	0,95	5'700,00
7 01.01.05.02	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamen ... riale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza. per cunette dal km 0+000 al km 2+500 a tratti		300,00	0,700	0,150	31,50		
	A RIPORTARE					31,50		307'652,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					31,50		307'652,40
	SOMMANO al m³					31,50	12,60	396,90
8 03.01.01.07	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... tarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25 per cunette dal km 0+000 al km 2+500 a tratti		400,00	0,700	0,150	42,00		
	SOMMANO al m³					42,00	133,10	5'590,20
9 23.01.03.13	Transenna in ferro di delimitazione interamente rifrangente colore bianco/rosso, fornita e posta in opera con piedi di sostegno secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 1 ... ro. Dimensione standard da cm 20 x 250 e da cm 20 x 120. Misurata cadauna per tutta la durata della fase di lavorazione.					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	3,12	12,48
10 23.01.03.15	Delineatore flessibile in gomma bifacciale, per segnalare ed evidenziare percorsi, accessi, corsie, separazione dei sensi di marcia, ecc, di colore bianco/rosso in materiale plastico ... zione ed allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato cadauno e posto in opera per tutta la durata della segnalazione.					30,00		
	SOMMANO cad.					30,00	9,04	271,20
11 23.03.01.01	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... voro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	54,50	272,50
12 23.03.01.04	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... er la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con diametro cm 60,00.					11,00		
	SOMMANO cad.					11,00	65,70	722,70
13 23.03.04	Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la ... lizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.					8,00		
	SOMMANO cad.					8,00	24,40	195,20
14 23.03.05	Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 W. Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguento. Completo di supporti per il fis ... ilizzo, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - per ogni mese di impiego per la durata di mesi 3	2,00			3,000	6,00		
	A RIPORTARE					6,00		315'113,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6,00		315'113,58
	SOMMANO cad.					6,00	44,20	265,20
15 23.07.07	Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento de ... perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego per la durata di mesi 3	1,00			3,000	3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	115,10	345,30
	Parziale LAVORI A MISURA euro							315'724,08
	TOTALE euro							315'724,08
	Data, <u>17 SET. 2016</u>							
	Il Tecnico Geom. Gaetano Trovato							
								
	A RIPORTARE							

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza A misura euro	315'724,08
b) Importi non soggetti a ribasso d'asta -Costi per la Sicurezza euro	2'084,58
Importo a base d'asta (a-b) euro	313'639,50
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis D.Lgs. 163/2006, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente euro	6'314,48
Tassa AVCP euro	250,00
Prove di laboratorio euro	1'000,00
Oneri conferimento a discarica euro	6'000,00
Imprevisti euro	1'252,14
IVA 22% euro	69'459,30
Sommano euro	84'275,92
TOTALE euro	400'000,00
Data, 19 4 SET. 2016	
<p>Il Tecnico Geom. Gaetano Trovato</p>  	
A RIPIANTARE	